



Objava namjere gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža: PRŠI Imotski, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci – područje demarkacijske točke HT Imotski (DT 03)

Naziv, adresa i OIB investitora: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560

Najava gradnje na području demarkacijske točke HT Imotski je dio projekta PRŠI Imotski, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci sa sljedećim parametrima:

Projekt	Projektna prijava (podaci iz finalnih tablica mapiranja)					
	Adresa	Korisnici				Kućanstva
	MRFEU bijeke adrese	Stan	Poslovni	Javni	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
Imotski, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci	6851	6933	213	35	7181	6934

Projekt će biti izveden u cijelosti u FTTH tehnologiji.

Područje demarkacijske točke HT Imotski sastoji se od sljedećih SDM obuhvata:

Obuhvat: DČ_Aračići

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,017

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: HEP stup 02271729, kraj adrese Vinjani Gornji 159, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 96 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Aračići	65	65	1	0	66	65

Planirani datum početka postavljanja: 29.09.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 03.11.2025.

Obuhvat: DČ_Crna Gora

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,012

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup ST_2271869, Vinjani Donji 32, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 72 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Crna Gora	54	54	1	0	55	54

Planirani datum početka postavljanja: 10.10.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 24.11.2025.



Obuhvat: DČ_Đuzeli

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,007

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: HEP stup 02271533, kraj adrese Vinjani Gornji 105B, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 60 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Đuzeli	31	34	0	0	34	34

Planirani datum početka postavljanja: 29.09.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 03.11.2025.

Obuhvat: DČ_Glavina Donja

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,097

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: ormar pokraj Glavina Donja 106, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 696 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Glavina Donja	525	535	32	2	569	536

Planirani datum početka postavljanja: 19.01.2026.

Planirani datum završetka postavljanja: 20.03.2026.

Obuhvat: DČ_Glavina Gornja

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,071

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: ormar pokraj Gojka Šuška 10, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,2 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 480 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Glavina Gornja	303	353	26	5	384	353

Planirani datum početka postavljanja: 20.10.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 30.01.2026.

Obuhvat: DČ_Gornji Vinjani

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,015

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup ST_2271655, Vinjani Gornji 55, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 108 niti



Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Gornji Vinjani	83	84	0	0	84	84

Planirani datum početka postavljanja: 23.02.2026.
Planirani datum završetka postavljanja: 27.03.2026.

Obuhvat: DČ_Jovića Most

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,013

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup ST_022707001, Vinjani Gornji 287, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 54 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Jovića Most	42	42	2	0	44	42

Planirani datum početka postavljanja: 08.12.2025.
Planirani datum završetka postavljanja: 16.01.2026.

Obuhvat: DČ_Jovići

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,013

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup ST_22708001, Vinjani Gornji 305, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 60 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Jovići	34	35	1	0	36	35

Planirani datum početka postavljanja: 08.12.2025.
Planirani datum završetka postavljanja: 16.01.2026.

Obuhvat: DČ_Kukavice

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,011

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup stupu 2271802, Vinjani Gornji 17, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 84 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Kukavice	58	58	0	0	58	58

Planirani datum početka postavljanja: 23.02.2026.
Planirani datum završetka postavljanja: 27.03.2026.



Obuhvat: DČ_Luka

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,075

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: ormar, Glavina Donja 106, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 240 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Luka	167	170	12	1	183	170

Planirani datum početka postavljanja: 16.01.2026.

Planirani datum završetka postavljanja: 25.02.2026.

Obuhvat: DČ_Mali Galići

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,004

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup 2271480, Vinjani Gornji 17, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 24 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Mali Galići	18	18	0	0	18	18

Planirani datum početka postavljanja: 23.02.2026.

Planirani datum završetka postavljanja: 27.03.2026.

Obuhvat: DČ_Markote

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,019

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup 58746168, Vinjani Gornji 372, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 120 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Markote	71	72	2	0	74	72

Planirani datum početka postavljanja: 10.10.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 24.11.2025.

Obuhvat: DČ_Perići

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,008

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup 59188348, Vinjani Donji 9, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 48 niti



Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Perići	22	22	2	0	24	22

Planirani datum početka postavljanja: 10.10.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 24.11.2025.

Obuhvat: DČ_Vinjani Donji

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,113

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: stup 2271869, Vinjani Donji 32, Imotski 21260, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,1 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 624 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_Vinjani Donji	478	479	21	2	502	479

Planirani datum početka postavljanja: 26.01.2026.

Planirani datum završetka postavljanja: 26.03.2026.

Pristup i korištenje SDM-a:

- mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi: 5,97 EUR¹
- mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme (djelitelja, kazete itd.) – jedinica 1RU (44,45 mm) visine: 6,60 EUR¹

¹ Cijene i ostali uvjeti pružanja usluge su u skladu sa Standardnom ponudom Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) na područjima izgradnje infrastrukture pomoću EU fondova

